「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所フロアスイッチ一式の調達」に関する質問と回答

	資料名等	質 問	回 答
①	仕様書（13頁） 5.7.1.共通 (3)	必要な電源ケーブルについてご教示ください。 提案予定機器に標準付属の電源ケーブル長は（1.8m）になります。振興会様にて設置予定の電源との距離は上記で問題ございませんでしょうか。 また、副系の電源口もご用意していただける認識でよいでしょうか。 それぞれ受注者側で対応が必要な場合は、延長コードや電源タップを用いて延長、拡張をいたします。 2026/10/27	電源ケーブルは、機器に標準付属されている場合はケーブル長を考慮する必要はありません。標準付属していない場合は1.8mあれば問題ありません。不足する場合の延長コードは振興会で用意します。 副系の電源口については、フロアスイッチはコールドスタンバイ方式であるため、不要です。 2026/10/29
②	仕様書（8頁） 3.2.2. フロアスイッチ（アップリンク：光対応）要件（1台当たりの要件） （1） 1000BASE-SXポート・モジュール	モジュールの必要数のカウントに関して下記2点お教えください。 ①今回アクティブ・スタンバイ構成かと思いますが、スタンバイ側にもモジュールは必要となりますでしょうか？ ②モジュール本数に関しては、スイッチ1台あたり2個搭載の想定でよろしいでしょうか？搭載個数の想定があればお教えください。 2026/10/28	①仕様書に記載のとおり、本要件は1台当たりの要件であり、スタンバイ側にもモジュールは必要です。 ②仕様書に記載のとおり、「1000BASE-SX（2連LC）」のポートを2ポート有することを求めています。モジュールを要する場合は2個搭載が必要です。 2026/10/29
③	EPS室の閲覧資料について	対象フロア全体の平面図について、寸法が確認できる資料をご提供いただくことは可能でしょうか。ご共有いただいた資料では各階のEPS室の寸法は確認できましたが、配線・ケーブル長の算出に必要となる対象フロア全体の寸法が確認できないため、可能であれば寸法入りの平面図をご提供いただけますでしょうか。 2026/11/5	フロアへの配線は本件調達範囲外です。そのため対象フロア全体の寸法は提供しません。 本仕様書別紙「移転先事務所振興会LAN構成概要図」にて本件調達範囲をご確認ください。 2026/11/6
④	仕様書（8頁） 3.3. 信頼性要件 （4）	本項の消耗品に関する要件は、保守期間満了まで調達が可能であることを求めるものであり、消耗品費をあらかじめ入札金額に含めることを求めるものではない、という理解でよろしいでしょうか。 2026/11/5	御認識のとおりです。 2026/11/6
⑤	仕様書（7頁） 3.2.1.全台共通要件（1台当たりの要件） （10）	ポート復旧時にループ等の障害が解消していない場合、自動復旧することで障害が再発し、他ポートの通信に影響が生じる可能性がございます。 このため、ループ障害の解消を確認したうえで手動復旧する運用、または自動復旧を使用する場合は、復旧時間について協議のうえ十分な時間を設定する運用とすることで、本要件を満たす対応として問題ないでしょうか。 2026/11/9	自動復旧は「一定時間（300秒以上）又は任意の指定時間経過後」としており、「任意の指定時間」を協議により設定することは問題ありません。併せて「手動により復旧させる機能も有すること」「復旧に当たっては他のポートの稼働状態に影響を及ぼさないこと」の要件を満たせば問題ありません。 2026/11/11

「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所フロアスイッチ一式の調達」に関する質問と回答

	資料名等	質 問	回 答
⑥	仕様書（3頁） 2.3. 業務の概要	弊社は、本調達機器の運用保守フェーズにおいても、総務部情報推進課職員様及び運用管理支援業者様が、安定且つ円滑に運用できることに加えて、狭間に落ちる作業がないように既存の運用設計を考慮した運用管理手順書を作成することが重要と捉えております。 このため、契約締結後に運用管理支援業者様にヒアリングする機会をいただきたいのですが、可能でしょうか。 趣旨や実施頻度については、実施計画書にて定めてご提案いたします。 2026/11/9	可能です。 2026/11/11
⑦	仕様書（7頁） 3.2.1. 全台共通要件（1台当たりの要件） (8)	管理者アカウントのパスワード設定要件に関しまして、提案予定機器の仕様で英大文字・英小文字・数字によるパスワード設定は可能ですが、記号の利用ができない場合は、本要件を満たさないものとして、当該機器は提案不可となりますでしょうか。 2026/11/9	要件を満たさないため、提案された場合は不合格となります。 2026/11/11
⑧	仕様書（10頁） 5.1. 作業体制、スケジュール (4)	現地調査にあたって、制約や条件などがあれば事前にお教えください。 2026/11/9	仕様書5.3.「作業基本要件」(10)に記載のとおり、入館手続や作業動線等の制限事項が生じる場合があります。タイミングにもよるため現時点で具体的に提示できる制限事項はありません。 2026/11/11
⑨	仕様書（11頁） 5.3. 作業基本要件 (4)	本調達の目的は移転先事務所で業務を行うためとあることから、本調達機器の設置作業を行うタイミングにおいては、業務開始前と理解しておりました。 当該作業は業務影響及び既存ネットワークへの影響を伴わない作業を想定しているため、機器設置及び配線作業は、平日日中帯の作業を申し出る予定です。 本調達の作業実施時期において、貴振興会ネットワーク等に影響を及ぼす可能性がある作業とはどのような作業を想定しておりますでしょうか？ 2026/11/9	万が一、そうした作業が生じる場合の要件であるため、具体的に想定する作業はありません。 2026/11/11
⑩	仕様書（13頁） 5.7.2 (3) ①	接続先となる基幹スイッチの機種名及び使用予定の光インターフェース仕様（1000BASE-SX等）をご教示ください。 2026/11/9	基幹スイッチの機種は現時点で確定していません。 光インターフェイスは、仕様書3.2.2.「フロアスイッチ（アップリンク：光対応）要件（1台当たりの要件）」(1)に記載している「1000BASE-SX（2連LC）」（準拠規格：IEEE 802.3z）です。 2026/11/11

「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所フロアスイッチ一式の調達」に関する質問と回答

	資料名等	質 問	回 答
⑪	仕様書（13頁） 5.7.2. フロアスイッチ（アップリンク：光対応） (3)②	EPS室内に設置を予定しているフロアスイッチについて、想定設置位置から同一EPS室内の光成端箱までのおおよその距離をご教示ください。光ケーブルの必要長を算出するため、参考情報として確認させていただきたく存じます。 2026/11/9	いずれも設置位置未定のため明確な回答はできません。光成端箱も余剰スペース内に設置する想定であるため、入札説明書7. の関連資料に記載の数値からご判断ください。 2026/11/11
⑫	仕様書（14頁） 5.8. 稼働及び稼働テスト (5)	下記の関連事業者様との協力、連携に際して、事前に認識合わせなどを行うお打合せが必要と考えますが、実施する場合はオンラインで差し支えないでしょうか？ ・基幹スイッチ導入事業者様 ・無線LANシステム導入事業者様 ・運用管理支援業者様 2026/11/9	実施する場合はオンラインで差し支えありません。 2026/11/11
⑬	仕様書（12頁） 5.5. 構築・設定 (1)、(2)	(1) 設計書の内容に基づき構築・設定作業を行うこと。動作に必要な全ての設定を行うこと。 (2) 主な設定内容は、IP 設定、ループ防止設定、NTP設定等である。 上記の記載がございますが、(1)に『動作に必要な全ての設定を行うこと。』が含まれているため、セグメント構成によっては、VLANの設定も(2)の設定内容に含まれる。という認識でよろしいでしょうか。 2026/11/12	御認識のとおりです。 2026/11/12
⑭	仕様書別紙 移転先事務所振興会LAN構成概要図	6階及び各階EPSの光成端箱について、メーカー・型式、アダプタ種別、研磨種別、使用可能ポート番号、空きポート数並びに既設幹線の心線・損失試験結果をご提示ください。または受注後ご提示いただけるものと考えてよろしいでしょうか。 2026/11/18	現時点で未設置のため回答できません。契約締結後に開示します。 2026/11/19
⑮	仕様書別紙 移転先事務所振興会LAN構成概要図	6 階サーバー室の対象ラックについて、メーカー・型式、空きU位置、前後マウントレール間寸法、前後扉・既設配線との干渉条件及び搭載予定図をご提示ください。 2026/11/18	現時点で未設置のため回答できません。契約締結後に開示します。 2026/11/19

「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所フロアスイッチ一式の調達」に関する質問と回答

	資料名等	質 問	回 答
⑯	仕様書（11頁） 5.3. 作業基本要件 5.8. 稼働及び稼働テスト(7)	動作確認時に異常を発見・原因調査を実施し異常の原因が、受注者の責にすべき理由に特定できない場合、それの対応にかかる費用は別途協議させて頂くことでよろしいでしょうか。 2026/11/18	本調達の範囲内にて御対応ください。ただし、著しく工数を要する対応が必要な場合などは、仕様書8.「その他の要件」(2)により協議します。 2026/11/19
⑰	仕様書（17頁） 7.2. 再委託 (1)	再委託先がさらに業務の一部を第三者に委託すること（再々委託）は可能でしょうか。 可能な場合、再々委託先についても再委託承認申請書及びそれに付随する体制図を提出する認識でしょうか。 （技術提案書の作業体制図/再委託先用の再委託承認申請書添付の体制図/再々委託先用の再委託承認申請書添付の体制図、すべてが必要になる想定でしょうか） 2026/11/18	再々委託可能です。再々委託する場合は、再々委託先についても再委託承認申請書を提出ください。 作業体制図とは別に、再委託承認申請書に付随する、競争参加希望者・再委託先・再々委託先の関係性を明記した履行体制図の提出が必要となります。 2026/11/19
⑱	入札説明書別記様式2 技術提案書 5.1. 作業体制、スケジュール (2)	技術提案書に添付する提案時点での作業体制図につい て、現時点では作業責任者等の担当者のアサインが確定していないため、個人名での記載が困難な状況です。 つきましては、作業体制図には、作業責任者等として担当予定の作業者が所属する組織・部門・チーム名を記載する形とさせていただくことで差し支えないでしょうか。 2026/11/18	個人名の記載はなくても差し支えありません。ただし、体制図上に作業責任者を明確に据えること、作業責任者をはじめとした各ポジションの役割が明確になるよう記載ください。 2026/11/19
⑲	仕様書（14頁） 5.8. 稼働及び稼働テスト (4)	②ダウンリンク側の疎通テスト ③他セグメントおよび他拠点への通信テスト と記載がございますが、テスト用の端末をお借りしてテストを行う認識でよろしいでしょうか。 2026/11/19	御認識のとおりです。 2026/11/19
⑳	仕様書（14頁） 5.8. 稼働及び稼働テスト (4)	⑤監視サーバとの接続テスト（死活監視） と記載がございますが、機器監視は死活監視のみでSNMPなどによるポート監視などは実施しない想定でよろしいでしょうか。 2026/11/19	御認識のとおりです。 2026/11/19

「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所フロアスイッチ一式の調達」に関する質問と回答

	資料名等	質 問	回 答
㉑	仕様書（13頁） 5.7. 設置・配線	基幹スイッチ・無線AP・島ハブの調達・設置・設定及び光成端箱間の光配線、フロアスイッチ配下の執務室UTPケーブル配線は、対象外(他社業務)と定義されているが、他社業務の現状の設置・設定・配線時期の大まかなスケジュールをご共有いただきたい。 2026/11/19	基幹スイッチ：令和9年1月末導入完了。 無線AP：令和9年2月～4月が導入期間。 光成端箱間の光配線：令和9年2月～4月（うち、前期想定）。 フロアスイッチ配下の執務室UTPケーブル配線：令和9年2月～4月（うち、中期想定）。 島ハブ：令和9年2月～4月（うち、後期想定）。 2026/11/19
㉒	仕様書（15頁） 5.11. 検収	本調達の納入期限に、他社による機器の設置や設定・配線が未完了となる可能性が発生した場合、本業務の完了検査の条件はその時点で別途協議可能な認識で相違ないか。 2026/11/19	御認識のとおりです。 2026/11/19
㉓	仕様書別紙 移転先事務所振興会LAN構成概要図	本調達によるフロアスイッチに本調達外のUTPケーブルが配線・接続されるように『移転先事務所振興会LAN構成概要図』上で見受けられるが、そのUTPケーブルのフロアスイッチへの結線は本調達の範囲外の認識で相違ないか。 2026/11/19	御認識のとおりです。 2026/11/19
㉔	仕様書（8頁） 3.2.1. 全台共通要件（1台当たりの要件） (13)	納期を踏まえたうえで、外部記憶媒体への保存について仕様を満たすことが難しい製品がございます。本仕様については緩和いただくことは可能でしょうか。 2026/11/19	本要件については「筐体内又は常時接続の外部記録媒体」としており、外部記録媒体は必須ではありません。 2026/11/19
㉕	仕様書（8頁） 3.2.1. 全台共通要件（1台当たりの要件） (14)	納期を踏まえたうえで、外部記憶媒体への保存について仕様を満たすことが難しい製品がございます。本仕様については緩和いただくことは可能でしょうか。 2026/11/19	故障時の早期稼働再開のために必要な要件であり、また、対応可能な機器が限定される要件ではないため、緩和は不可とします。 2026/11/19
㉖	仕様書（8頁） 3.2.2. フロアスイッチ（アップリンク：光対応）要件（1台当たりの要件） (3)	納期を踏まえたうえで、動作環境について仕様を満たすことが難しい製品がございます。動作環境湿度は20～80%RH（結露なきこと）、保管環境湿度は10～90%RH(結露なきこと）へ仕様について緩和いただくことは可能でしょうか。 2026/11/19	設置環境の湿度が80%以上になる可能性があるため、動作可能湿度は要件どおりである必要があり、また、対応可能な機器が限定される要件ではないため、緩和は不可とします。 2026/11/19

「独立行政法人日本芸術文化振興会移転先事務所フロアスイッチ一式の調達」に関する質問と回答

	資料名等	質 問	回 答
㉗	仕様書（８頁） 3.2.2. フロアスイッチ（アップリンク：UTP対応）要件（1台当たりの要件） (2)	納期を踏まえたうえで、動作環境について仕様を満たすことが難しい製品がございます。動作環境湿度は20～80%RH（結露なきこと）、保管環境湿度は10～90%RH(結露なきこと）へ仕様について緩和いただくことは可能でしょうか。 2026/11/19	設置環境の湿度が80%以上になる可能性があるため、動作可能湿度は要件どおりである必要があり、また、対応可能な機器が限定される要件ではないため、緩和は不可とします。 2026/11/19
㉘	入札説明書別記様式２		「技術提案書（別記様式2）（Excel版）」を、行の高さが変更できる様式に差し替えました。 2026/11/24