

平成 31 年度 国立劇場大劇場及び小劇場 I T V 定期保守業務委託機器構成表

舞台監督卓			大劇場	小劇場
1	収納架 (舞台監督卓本体)		1 台	1 台
2	カメラリモート	Panasonic AW-RP50N	1 台	1 台
3	リモートセクタ	IMAGENICS NMC-16	3 台	3 台
4	ネットワークコントロール	IMAGENICS NCB-232	1 台	1 台
5	液晶モニター A	SONY LMD-940W	2 台	2 台
6	液晶モニター B	SONY LMD-1530W	1 台	1 台

映像モニター設備			大劇場	小劇場
1	監視可動カメラ	Panasonic AW-HE130K	2 台	2 台
2	監視固定カメラ	Panasonic WV-CP50V+13FG221R	9 台	8 台
3	ロビーカメラ	Panasonic WV-CF45V	1 台	1 台
4	舞台袖収納架		1 台	1 台
5	マトリックススイッチャー	IMAGENICS SWX-1616	1 台	1 台
6	カメラ電源 A	Panasonic WV-PS174	3 台	3 台
7	リモートセクタ	IMAGENICS NMC-16	1 台	1 台
8	液晶モニター A	SONY LMD-940W	1 台	1 台
9	L A N スイッチ	NETGEAR GS108TV2	1 台	1 台
10	T V チューナー	道電子 DM-6100R2	1 台	1 台
11	電源制御ユニット	特注	1 台	1 台
12	デジタルディスクレコーダー	Panasonic WV-HD716	1 台	1 台

舞台操作盤室モニター設備			大劇場	小劇場
1	リモートセクタ	IMAGENICS NMC-16	2 台	2 台
2	液晶モニター A	SONY LMD-940W	2 台	2 台

小劇場照明用モニター設備			大劇場	小劇場
1	監視固定カメラ	Panasonic WV-CP50V+13FG221R		1 台
2	カメラ電源 B	Panasonic WV-PS174		1 台
3	液晶モニター A	SONY LMD-940W		1 台

大劇場舞台監視カメラ			大劇場	小劇場
1	大劇場正面カメラ	Panasonic AW-HE70SK	1台	
2	大劇場花道カメラ	Panasonic WV-CP65	1台	
3	大劇場舞台中	Panasonic WV-CP65	1式	

小劇場舞台監視カメラ			大劇場	小劇場
1	小劇場正面カメラ	Panasonic AW-HE70SK		1台
2	小劇場花道カメラ	Panasonic WV-CP65		1台
3	小劇場舞台中	Panasonic WV-CP65		1式

ヘッドエンド架 1			大劇場	小劇場
1	モニターテレビ	SHARP LC16K5-B	1台	
2	カメラ駆動ユニット	WV-PS11B	1台	
3	カメラ駆動ユニット	WV-PS104B	3台	
4	シーケンシャルスイッチャー	J-SQ208	1台	
5	映像分配器	アルテックス PRD-101	6台	
6	映像音声分配器	ジェイアールサウンド ADB212	1台	
7	タイムベースコレクター	TB-1	2台	
8	映像分割ユニット	アルテックス AD212	2台	
9	映像端子盤	特注	1台	
10	T V 変調器	AVM-20	1台	
11	電源制御ユニット	WU-L65	1台	
12	端子盤	特注	1台	

ヘッドエンド架 2			大劇場	小劇場
1	UHF 変調器	TZ-H11C	7台	
2	R F 分配器	特注	1台	
3	UHF 増幅器	TZ-H11UMA	1台	
4	T V 変調器	TZ-H11UE	1台	
5	ステレオオーディオミキサー	CX163	1台	
6	ラインミキサー	M-1MK II	1台	
7	端子盤	特注	1台	
8	UHF ・ UHF 混合器	UU8	1台	
9	分配器	Dwawner DA6	1台	
10	変調器	AVM-20	2台	

1	TVチューナー	TU-835VR	1台	
12	ターミナルボード	特注	1台	
13	TV分配器	特注	4台	
14	UHF増幅器	TZ-935VR	6台	
15	OFDM変調器	メディアリンクス	2台	
16	電源制御ユニット	WU-L65	1台	
17	電源制御ユニット	TZ-H11BPS	1台	

点検項目

「機器構成表」に記載する機器について以下の保守点検等を行うものとする。

ア. カメラ

各カメラにおける以下の確認及び調整

- ・ホワイトバランス
- ・ブラックバランス
- ・出力レベル
- ・バックフォーカス
- ・各オート機能
- ・レンズ動作
- ・アイリス機能

イ. 送出部

変調器出力の電界強度測定、動作確認及び調整

ウ. 回線部

各端末出力端子の電界強度測定

エ. 総合点検

通常運用状況における各種モニターの視覚総合テスト